

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Ειδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΟΔΝ 1123Α	M3	320	1,82	582,40	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.2	ΟΔΝΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α	ΟΔΝ 1133Α	M3	80	9,32	745,60	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.3	ΟΔΝΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α	ΟΔΝ 1212	M3	136	2,77	376,72	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	1.4	ΟΔΝΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Α	ΟΔΝ 1220	M3	34	6,02	204,68	
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2							
1	Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τοιμέντου ανά m3	2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-34.02.02-Α	ΟΙΚ 3401.1	M3	170	70,00	11.900,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.2	ΟΔΝΚΠΤ-Β-29.3.1-Α	ΟΔΝ 2532	M3	32	94,20	3.014,40	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού κατηγορίας C16/20	2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α	ΟΙΚ 3214	M3	14	90,00	1.260,00	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.4	ΟΔΝΚΠΤ-Β-30.3-Α	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	710	1,15	816,50	
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α	ΟΙΚ 3811	M2	58	22,50	1.305,00	
6	Αργολιθοδόμες με ασβεστοτιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 150 kg τοιμέντου	2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.05.02-Α	ΟΙΚ 4206	M3	281	67,00	18.827,00	
7	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	2.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-45.01.01-Α	ΟΙΚ 4501	M2	380	9,00	3.420,00	
8	Πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς των υλικών σκυροδέματος C16/20 ρείθρων, οδοστρώματος κλπ	2.8	ΟΔΝΚΠΤ-Β-29.3.1-ΝΛΕΙΨ	ΟΔΝ NET-B-29.3.1-		46	19,82	911,72	
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	2.9	ΥΔΡΚΠΤ-12.13.01.04-Α	ΥΔΡ 6620.1	MM	54	3,90	210,60	
ΣΥΝΟΛΟ 2 (1.5)								41.665,22	
ΣΥΝΟΛΟ (1)								43.574,62	43.574,62
Ενιαίο όφελος								Αθροισμα	43.574,62
								x18,00%	7.843,43
Ενιαία απρόβλεπτα								Αθροισμα	51.418,05
								x15,00%	7.712,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								Αθροισμα	59.130,76
									546,66
Ενιαίος Φ.Π.Α.								Αθροισμα	59.677,42
								x24,00%	14.322,58
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									74.000,00

ΚΩΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΣ
ΘΕΩΡΗΘΙΚΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΤΥΜΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ